



**Autorità di Sistema Portuale
del Mar Tirreno Centro Settentrionale**
Porto di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta



PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA' PORTANTI E DI
OTTIMIZZAZIONE DELLA FRUIBILITA' DELLE AREE DI CANTIERE
DEI LAVORI DEL I° LOTTO OPERE STRATEGICHE

IL PRESIDENTE
Dott. Pino Musolino

**IL PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA
PROGETTAZIONE**

Dott. Ing. Giuseppe Solinas

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Maurizio Marini

Collaboratori APC	geom. Vittorio Lauro geom. Jacopo Turchetti arch. Marco Vettraino ing. Fabio Candido Poleggi
-------------------	---

COMPUTO METRICO		ELABORATO CM
CODICE PROGETTO: CVPEINFVN-0421		SCALA:
REV.	DATA	Descr.
0	MAGGIO 2021	
RIF.DIS.	\\VSRV-FSERVER02\UT1\ CIVITAVECCHIA\IP DISEGNO\EX CANTIERE FINCOSIT - PIAZZALE TIRI\PROGETTO DA RILIEVO.DWG	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 A03.02.026	Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi Rimozione di recinzioni intermedie alle aree *(lung.=135+65)		200,00		5,000	1'000,00		
	SOMMANO kg					1'000,00	0,77	770,00
2 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano Vedi voce n° 1 [kg 1 000.00] *(H/peso=1/1000)				0,001	1,00		
	SOMMANO ton					1,00	23,65	23,65
3 A03.03.007.b	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti recuperabili Vedi voce n° 2 [ton 1.00]					1,00		
	SOMMANO ton					1,00	9,00	9,00
4 C01.01.001	Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato Area A STIMATA 5% *(par.ug.=1/20*3288) Area a' Area a" Area B stimata 30% *(par.ug.=3/10*1380) Area C stimata 30% *(par.ug.=3/10*9909)	164,40 414,00 2972,70				164,40 296,00 97,00 414,00 2'972,70		
	SOMMANO m²					3'944,10	0,68	2'681,99
5 A03.03.007.g	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... o alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. materiali di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti verdi Vedi voce n° 4 [m² 3 944.10]				0,005	19,72		
	SOMMANO ton					19,72	60,00	1'183,20
6 A02.01.003.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto Scavi con rimodellazione del materiale nell'ambito di cantiere Area a' Area a" Area b'''	296,00 97,00 146,00			0,150 0,150 0,150	44,40 14,55 21,90		
	SOMMANO m³					80,85	8,66	700,16
7 A02.01.002.a	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce compatte con resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi							
	A R I P O R T A R E							5'368,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'368,00
8 B01.02.004.a	mezzo escluso le mine, compreso il taglio e la ri ... orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto Scavi con rimodellazione del materiale nell'ambito di cantiere Area b" *(par.ug.=1/5*649,00) Area C *(par.ug.=1/5*9909,00)	129,80 1981,80			0,100 0,100	12,98 198,18		
	SOMMANO m³					211,16	4,68	988,23
9 B01.03.005.a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 98% della prova AASHO modif ... mm², compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Area b" Area b" Area C Area a' Area a"					649,00 146,00 9'909,00 296,00 97,00		
	SOMMANO m²					11'097,00	0,34	3'772,98
10 B01.05.010.a	Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto gr ... alità prescritte ed a perfetta regola d'arte, misurato a materiale costipato: realizzato in misto granulare stabilizzato Area a' Area a" Area C (altezza media tra 5 e 20 cm)	296,00 97,00 9909,00			0,100 0,100 0,125	29,60 9,70 1'238,63		
	SOMMANO m³					1'277,93	65,12	83'218,80
11 NP 03	Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale Area A crezione rampa per raccordo marciapiede Area a' Area a" Area B	296,00 97,00 1380,00	65,00	3,000	0,075 0,100 0,100 0,150	14,63 29,60 9,70 207,00		
	SOMMANO m³					260,93	151,00	39'400,43
11 NP 03	Fornitura e posa in opera di recinzione metallica elettrosaldata, zincata e plastificata con maglie 50 x 75 mm montata su paletti a "T" zincati e plastificati sezione 35x35x3,5 mm ... i. La rete sarà fissata ai paletti mediante filo metallico plastificato diametro 2,8mm. il tutto montato a regola d'arte					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'121,97	2'121,97
	Parziale LAVORI A CORPO euro							134'870,41
	T O T A L E euro							134'870,41
	Data, 25/05/2021							
	Il Tecnico							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: